INIZIO

Cum lucrăm cu arhitecți și designeri

FIȘĂ 02 · FLUX DE COLABORARE

Executăm ce ai desenat. Exact. Mai jos, ce avem nevoie de la tine, ce primești de la noi și când, ca să nu existe surprize pe șantier.

Ce primim de la tine

Obligatoriu

Planuri și elevații (DWG, PDF sau SketchUp), cu cote de gabarit și înălțimi libere. Poziția instalațiilor: prize, întrerupătoare, apă, scurgeri, ventilație. Lista aparaturii încorporabile (model exact) pentru bucătării.

Recomandat

Referințe de materiale (cod producător sau mostră fizică), concept de iluminat, detalii de racord cu tavan / perete / pardoseală, ordinea lucrărilor pe șantier.

Confidențialitate

Clientul rămâne al tău. Comunicăm cu el doar prin tine sau după cum stabilim împreună; nu folosim proiectul în portofoliu fără acordul tău scris.

Ce primești de la noi

ETAPĂ	LIVRABIL	TERMEN
1. Verificare	Observații pe desene: fezabilitate, coliziuni, sugestii de simplificare	3–5 zile lucrătoare
2. Măsurătoare	Releveu laser la fața locului, după finisarea pereților	la programare
3. Execuție	Desene de execuție (plan, elevații, secțiuni tip) spre aprobare + ofertă fixă	5–10 zile lucrătoare
4. Mostre	Mostre fizice de fronturi, canturi, blaturi, feronerie	odată cu desenele
5. Producție	Producție după desenele aprobate și semnate	conform ofertei
6. Montaj	Echipa noastră; protecție șantier; reglaje finale; proces-verbal de recepție	1–3 zile / încăpere
7. După	Garanție scrisă, reglaje, piese de schimb din același lot	pe durata garanției

Formate

Livrăm DWG / PDF / SketchUp, la scara cerută. Putem prelua modelele tale 3D și livra modelul executat pentru randările finale.

Ce cerem pe șantier

Pereți finisați (tencuiți, gletuiți, vopsiți sau cu tapet) și pardoseală montată înainte de măsurătoarea finală. Instalații trase la cotele din proiect. Acces auto pentru descărcare și un spațiu curat pentru montaj.

Umiditate sub 60 % și temperatură peste 15 °C în încăpere, pentru stabilitatea materialelor.

Document orientativ. Termenele exacte se stabilesc în oferta fiecărui proiect. Contact direct pentru arhitecți: office@inizio-furniture.ro, 0736 394 191.